

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер –
первый заместитель
генерального директора
ГУП «ГК Днестрэнерго»

А.И. Гицман

2023 г.



Техническое задание

На работы по реконструкции отопительной системы

зданий литер «К», «К¹» по ул. Октябрьская, 1 в г. Дубоссары.

1. Общие сведения		
№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	ГУП «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская 5
2	Вид работ	Реконструкция отопительной системы здания лит. «К», «К ¹ ».
3	Срок выполнения работ	Согласно Контракта.
2. Основные характеристики здания		
1	Адрес, местоположение объекта	Приднестровская Молдавская Республика, Дубоссарский район, город Дубоссары, ул. Октябрьская, 1, Лит. «К», «К ¹ ».
2	Общие сведения	Административное здание лит. «К» - 3 этажа. Актовый зал, вестибюль лит. «К ¹ ».
3. Требования к выполнению работ		
	1. Объем работ	Согласно проекта №2022-045-ОВ.СО разработанной ООО «Мермарк» и технического задания.
	2. Основные требования к выполнению работ	1. Требования к выполнению работ: – дополнительные работы, их объёмы и сроки выполнения в обязательном порядке должны согласовываться с Заказчиком; – Подрядчик должен обеспечить содержание и своевременную уборку объекта; – для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контракта, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
	3. Требования к охране труда и технике безопасности при производстве работ	1. Соблюдение технологии производства работ. 2. Применение спец. одежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ) рук, органов зрения, дыхания и пр. 3. Соблюдение техники безопасности при выполнении работ.

<p>4. Основные требования к применяемым материалам</p>	<p>1. Заказчик предоставляет следующие Давальческие материалы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отопительные приборы биметаллические типа РБС – 300 – 907 секций; - отопительные приборы биметаллические типа РБС – 500 – 699 секций; - запорный вентиль отопительного прибора Ду 15 – 122 шт.; - регулирующий вентиль Ду 15 – 122 шт.; - кран шаровый Ду 65 – 2 шт.; - кран шаровый Ду 40 – 10 шт.; - дренажный кран Ду 15 – 1 шт. <p>2. Остальные материалы, необходимые для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Если тип, марка материалов или оборудования не указаны, то их приобретение в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.</p> <p>3. Документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов должны быть представлены Заказчику по первому требованию.</p> <p>4. Применяемые материалы должны быть новыми, т. е. не бывшими в эксплуатации, не повреждёнными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т. п.)</p> <p>5. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество используемых материалов.</p>
<p>5. Требования к гарантийным обязательствам по качеству выполненных работ</p>	<p>1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 3 лет, на материалы не менее 1 года.</p> <p>2. Подрядчик обязан безвозмездно устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведённые по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ.</p>
<p>6. Особые условия к выполняемым работам</p>	<p>1. Подрядная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством ПМР для выполнения данного вида работ.</p> <p>2. Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия качества.</p>
<p>7. Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком</p>	<p>Проектная документация.</p>

Начальник ПТО



Д.И. Голуб