



Генеральный директор –
1-ый заместитель
ГУП «ГК Днестрэнерго»
А.И. Гицман
2023 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование реконструкции отопительной системы
зданий литер «Б», «Б''» на ПС Григориополь 110/35/10 кВ
по ул. Промышленная 2а в г Григориополь.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	ПС Григориополь 110/35/10 кВ здание литера «Б», «Б''» по ул. Промышленная, 2а в г. Григориополь.
2	Адрес, местоположение объекта	Приднестровская Молдавская Республика, Григориопольский район, город Григориополь, ул. Промышленная, 2а, 1, Лит. «Б», «Б''»
3	Целевое использование объекта	ПС Григориополь 110/35/10 кВ административно-бытовое здание литера «Б», 1 этаж, площадь - 490,4 м ² , высота -4,2 м; административно-бытовое здание «Б''», 1 этаж, площадь – 78,1 м ² , высота -3,15м.
4	Основание для проектирования и строительства	Реконструкция существующей отопительной системы.
5	Вид строительства	Реконструкция.
6	Данные о заказчике	Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5
7	Общие требования	Выполнить проект реконструкции отопительной системы. Источник теплоснабжения <u>электрический котел</u> . Площади помещений принимать согласно Техническому паспорту здания, по таблице <u>экспликации</u> помещений. Тип системы: двухтрубная. Трубы отопления полипропилен. Тип отопительных приборов: радиаторы панельные металлические с высоким коэффициентом теплоотдачи, в помещениях с повышенной влажностью радиаторы биметаллические (сталь-алюминий), не предусматривать термоголовки. Предусмотреть терморегулятор программируемый. Тип разводки трубопроводов: комбинированная открытая и скрытая.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<p>Перечень документации, подлежащей сдаче Заказчику:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Спецификации оборудования и материалов, смета; ➤ Рабочие чертежи; ➤ Пояснительная записка. <p>Всю документацию предоставить в 3х экз. Выбор оборудования осуществлять только после согласования с Заказчиком.</p>
8	Сроки начало и окончания работ	Согласно контракту.
9	Данные предоставляемые Заказчиком перед началом работ	План строения и экспликации.

Начальник ПТО

 Д.И. Голуб