

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 1^й заместитель генерального директора
 ГУП «ГК Днестрэнерго»
 _____ А.И. Гицман
 « _____ » _____ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на выполнение проектных работ по капитальному ремонту кровли
 центрального склада литера Т,
 расположенного по адресу: г. Дубоссары, ул. Октябрьская 1.

1. Общие сведения		
№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Наименование объекта	Центральный склад литера Т
2	Заказчик	ГУП «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5.
3	Вид работ	Проектные работы по капитальному ремонту кровли.
2. Основные характеристики здания		
1	Адрес, местоположение объекта	г. Дубоссары, ул. Октябрьская, 1.
2	Общие сведения	Количество этажей – 2. Тип кровли – шиферная, 2-х скатная, чердачное перекрытие отсутствует. Площадь кровли – 750 м ² (уточнить при проведении контрольных замеров).
3. Требования к выполнению работ		
3	Основные требования к выполнению работ.	1. Перед началом проектирования выполнить обмерные работы с разработкой чертежей. 2. Выполнить проект кровли, используя в качестве кровельного материала профнастил из оцинкованной стали AlZn (толщина не менее 0,45мм) (алюмоцинк). 3. Предусмотреть: - устройство новой деревянной стропильной системы, обрешетки с антиконденсатной пленкой плотностью не менее 110г/м ² ; - демонтаж фронтонов из кирпича и устройство новых фронтонов обшитых профнастилом в цвет кровли; - при необходимости ветровые окна (из металла (профтруба), заполнение - жалюзи из оцинкованной стали с полимерным покрытием (толщина не менее 0,45мм) RaL в цвет фронтона ; - водосточную систему (из оцинкованной стали AlZn (толщина не менее 0,45мм); - снегоупоры; - подшивку кровельных свесов в цвет кровли; -противопожарную обработку деревянных конструкций; - спецификацию всех материалов, доборных элементов, метизов и др. 4. Выполнить проектную документацию в соответствии с требованиями по проектированию ПМР. 5. В случае выявления ошибок в проектной документации, Проектировщик устраняет их за свой счет.

4	Требования к охране труда и технике безопасности при производстве работ	Согласно действующих норм ПМР.
5	Особые условия к выполняемым работам	Подрядная организация должна иметь все разрешительные документы, установленные законодательством ПМР для выполнения проектных работ по капитальному ремонту кровли. Проект необходимо предоставить в 3-х экземплярах.
6	Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком.	План строений.

Начальник ПТО филиала

Д. И. Голуб

