

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер –  
первый заместитель  
генерального директора  
гуп ГУИ «ГК Днестрэнерго»

А.И. Гицман

НОЯБРЯ 2023 г.



**Техническое задание  
(дефектная ведомость)**

**Капитальный ремонт помещений тех. класса и кабинетов по адресу г.Трасполь,  
ул.Украинская,5**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во.	Материалы.	Материалы приобретает.
<b><u>Помещение тех. класса</u></b>					
<b><u>Демонтажные работы</u></b>					
1	Демонтаж покрытия пола из паркета	м <sup>2</sup>	59,2		
2	Демонтаж стяжки толщ. 50 мм.	м <sup>3</sup>	3,0		
3	Демонтаж деревянного оконного блока	м <sup>2</sup>	2,87		
4	Демонтаж перегородки из ДСП	м <sup>2</sup>	33,5		
5	Демонтаж чугунных радиаторов	шт.	3		
6	Демонтаж откосов окон и двери	м <sup>2</sup>	7,4		
7	Демонтаж ПВХ подоконников	шт.	3		
<b><u>Пол</u></b>					
1	Устройство стяжки толщиной 50 мм. армированной сеткой 4ВР-I 100x100мм.	м <sup>2</sup>	59,2	Цем.-песч. раствор	Подрядчик
2	Укладка керамогранитной плитки 600x600	м <sup>2</sup>	59,2	Плитка керамогранитная 600x600 мм.	Подрядчик
3	Установка плинтуса из плитки высотой 70 мм.	м.п.	32,5	Плитка керамогранитная 600x600 мм.	Подрядчик
<b><u>Стены</u></b>					
1	Выравнивание поверхности стен стеновым гипсокартоном	м <sup>2</sup>	85,6	ГКЛВ 12,5 мм.	Подрядчик
2	Шпатлёвка толщиной 2 мм. с заделкой швов	м <sup>2</sup>	85,6	Гипсовые смеси	Подрядчик
3	Декоративная штукатурка стен	м <sup>2</sup>	85,6	Декоративная акриловая штукатурка "TRAVERTINO"	Подрядчик
4	Покрытие стен лаком	м <sup>2</sup>	85,6	Лак бесцветный, матовый	Подрядчик
5	Установка закладной детали под крепление кондиционера	шт.	1	Профильная труба	Подрядчик
<b><u>Откосы</u></b>					
1	Выравнивание поверхности откосов стеновым гипсокартоном	м <sup>2</sup>	13,3	ГКЛВ 12,5 мм.	Подрядчик
2	Шпатлёвка толщиной 2 мм.	м <sup>2</sup>	13,3	Гипсовые смеси	Подрядчик
3	Окраска, Цвет - белый	м <sup>2</sup>	13,3	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ	Подрядчик
<b><u>Потолок</u></b>					
1	Устройство декоративных элементов потолка из гипсокартона	м <sup>2</sup>	11,0	ГКЛВ 12,5 мм.	Подрядчик



2	Декоративная штукатурка элементов потолка из гипсокартона	м <sup>2</sup>	11,0	Декоративная акриловая штукатурка "SAHARA" цвет тёмно-серый	Подрядчик
3	Монтаж натяжного потолка	м <sup>2</sup>	48,2		Подрядчик
<b>Окна</b>					
1	Установка оконных блоков из ПВХ профиля	м <sup>2</sup>	2,9	4-х камерный ПВХ профиль, белый.	Подрядчик
2	Установка ПВХ подоконников	м.п.	5,1	Подоконник ПВХ 500 мм.	Подрядчик
<b>Система отопления</b>					
1	Установка радиаторов биметаллических по 12 секций с радиаторными кранами.	шт.	4	Радиатор биметаллический, белый.	Подрядчик
2	Прокладка труб системы отопления скрыто под обшивкой стен.	м.п.	30,0	Труба полипропиленовая для горячей воды Ø20 мм., соединительные фитинги	Подрядчик
<b>Электромонтажные работы</b>					
1	Установка щитка распределительного на 6 автоматов	шт.	1	Щиток распределительный внутренней установки	Подрядчик
2	Установка розеток внутреннего исполнения h от пола 0,3 м.	шт.	12	Двойная розетка	Подрядчик
3	Установка сетевых розеток	шт.	7	Одинарная розетка	
4	Установка розетки для интерактивной доски	шт.	1	Одинарная розетка	Подрядчик
5	Скрытая прокладка проводки к розеткам	м.п.	120	Кабель ВВГнг 3х2,5	Подрядчик
6	Скрытая прокладка проводки к кондиционеру	м.п.	15	Кабель ВВГнг 3х2,5	
7	Установка выключателей внутреннего исполнения h от пола 0,9 м.	шт.	1	Двухклавишный выключатель	Подрядчик
8	Установка светильников потолочных, встраиваемых в гипсокартон	шт.	28	Встраиваемые светильники 24W 6000K	Подрядчик
9	Скрытая прокладка проводки к светильникам и выключателям	м.п.	100	Кабель ВВГнг 3х1,5	Подрядчик
<b>Кабинет начальника службы АХО</b>					
<b>Демонтажные работы</b>					
1	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м <sup>2</sup>	14,8		
2	Демонтаж досчатого пола	м <sup>2</sup>	14,8		
3	Демонтаж деревянного дверного блока	м <sup>2</sup>	1,8		
4	Удаление обоев с поверхности стен	м <sup>2</sup>	45,2		
5	Демонтаж радиатора биметаллического	шт.	1		
6	Демонтаж откосов окон и двери	м <sup>2</sup>	3,35		
<b>Пол</b>					
1	Подсыпка основания под стяжку	м <sup>3</sup>	4,5	Песок	Подрядчик
2	Устройство стяжки толщиной 5 см. армированной сеткой 4ВР-I 100x100мм.	м <sup>2</sup>	14,8	Цем.-песч. раствор	Подрядчик
3	Устройство покрытия пола из линолеума	м <sup>2</sup>	14,8	Линолеум полукommerческий	Подрядчик
4	Установка ПВХ плинтуса	м.п.	16,5	ПВХ плинтус	Подрядчик



<b>Стены</b>					
1	Выравнивание поверхности стен стеновым гипсокартоном	м <sup>2</sup>	45,2	ГКЛВ 12,5 мм.	Подрядчик
2	Шпатлёвка толщиной 2 мм. с заделкой швов	м <sup>2</sup>	45,2	Гипсовые смеси	Подрядчик
3	Оклеивание поверхности стен обоями	м <sup>2</sup>	45,2	Обои виниловые на флизелиновой основе	Подрядчик
<b>Откосы</b>					
1	Выравнивание поверхности откосов стеновым гипсокартоном	м <sup>2</sup>	3,35	ГКЛВ 12,5 мм.	Подрядчик
2	Шпатлёвка толщиной 2 мм.	м <sup>2</sup>	3,35	Гипсовые смеси	Подрядчик
3	Окраска, Цвет - белый	м <sup>2</sup>	3,35	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ	Подрядчик
<b>Потолок</b>					
1	Установка подвесного потолка армстронг	м <sup>2</sup>	14,8	Подвесная потолочная система армстронг	Подрядчик
<b>Система отопления</b>					
1	Установка радиаторов биметаллических по 12 секций с радиаторными кранами.	шт.	1	Радиатор биметаллический, белый.	Заказчик
2	Прокладка труб системы отопления скрыто под обшивкой стен.	м.п.	15	Труба полипропиленовая для горячей воды Ø20 мм., соединительные фитинги	Подрядчик
<b>Электромонтажные работы</b>					
1	Установка розеток внутреннего исполнения h от пола 0,9 м.	шт.	8	Одинарная розетка	Подрядчик
2	Установка сетевых розеток	шт.	1	Одинарная розетка	Подрядчик
3	Скрытая прокладка проводки к розеткам	м.п.	40	Кабель ВВГнг 3х2,5	Подрядчик
4	Скрытая прокладка проводки к кондиционеру	м.п.	10	Кабель ВВГнг 3х2,5	
5	Установка выключателей внутреннего исполнения h от пола 0,9 м.	шт.	1	Двухклавишный выключатель	Подрядчик
6	Установка светильников потолочных, встраиваемых в армстронг	шт.	3	Панель LED 600х600 накладная 36W 6000K	Подрядчик
7	Скрытая прокладка проводки к светильникам и выключателям	м.п.	20	Кабель ВВГнг 3х1,5	Подрядчик
<b>Кабинет инженеров охраны труда</b>					
<b>Демонтажные работы</b>					
1	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м <sup>2</sup>	16,6		
2	Демонтаж досчатого пола	м <sup>2</sup>	16,6		
3	Удаление обоев с поверхности стен	м <sup>2</sup>	47,2		
4	Демонтаж радиатора биметаллического	шт.	1		
5	Демонтаж откосов окон и двери	м <sup>2</sup>	3,35		
<b>Пол</b>					
1	Подсыпка основания под стяжку	м <sup>3</sup>	5,0	Песок	Подрядчик
2	Устройство стяжки толщиной 5 см. армированной сеткой 4ВР-I 100х100мм.	м <sup>2</sup>	16,6	Цем.-песч. раствор	Подрядчик
3	Устройство покрытия пола из линолеума	м <sup>2</sup>	16,6	Линолеум полукоммерческий	Подрядчик
4	Установка ПВХ плинтуса	м.п.	17,5	ПВХ плинтус	Подрядчик



<b>Стены</b>					
1	Выравнивание поверхности стен стеновым гипсокартоном	м <sup>2</sup>	47,2	ГКЛВ 12,5 мм.	Подрядчик
2	Шпатлёвка толщиной 2 мм. с заделкой швов	м <sup>2</sup>	47,2	Гипсовые смеси	Подрядчик
3	Оклеивание поверхности стен обоями	м <sup>2</sup>	47,2	Обои виниловые на флизелиновой основе	Подрядчик
<b>Откосы</b>					
1	Выравнивание поверхности откосов стеновым гипсокартоном	м <sup>2</sup>	3,35	ГКЛВ 12,5 мм.	Подрядчик
2	Шпатлёвка толщиной 2 мм.	м <sup>2</sup>	3,35	Гипсовые смеси	Подрядчик
3	Окраска, Цвет - белый	м <sup>2</sup>	3,35	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ	Подрядчик
<b>Потолок</b>					
1	Установка подвесного потолка армстронг	м <sup>2</sup>	16,6	Подвесная потолочная система армстронг	Подрядчик
<b>Система отопления</b>					
1	Установка радиаторов биметаллических по 12 секций с радиаторными кранами.	шт.	1	Радиатор биметаллический, белый.	Заказчик
2	Прокладка труб системы отопления скрыто под обшивкой стен.	м.п.	15	Труба полипропиленовая для горячей воды Ø20 мм., соединительные фитинги	Подрядчик
<b>Электромонтажные работы</b>					
2	Установка розеток внутреннего исполнения h от пола 0,9 м.	шт.	12	Одинарная розетка	Подрядчик
	Установка сетевых розеток	шт.	1	Одинарная розетка	Подрядчик
3	Скрытая прокладка проводки к розеткам	м.п.	60	Кабель ВВГнг 3х2,5	Подрядчик
4	Скрытая прокладка проводки к кондиционеру	м.п.	10	Кабель ВВГнг 3х2,5	
5	Установка выключателей внутреннего исполнения h от пола 0,9 м.	шт.	1	Двухклавишный выключатель	Подрядчик
6	Установка светильников потолочных, встраиваемых в гипсокартон	шт.	3	Панель LED 600х600 накладная 36W 6000K	Подрядчик
7	Скрытая прокладка проводки к светильникам и выключателям	м.п.	10	Кабель ВВГнг 3х1,5	Подрядчик

Инженер-строитель ПТО



А.В. Мегис


Начальник ПТО



М.А. Постолатий

Согласовано:

Начальник ЦСНОТиПБ



В.И. Буржаковский