



УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер,
1-й заместитель
генерального директора
ГУП «ГК Днестрэнерго»

А.И. Гицман

«18» августа 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ На работы по текущему ремонту подстанций

1	Наименование объекта	ПС «Кировская 110/10кВ»
2	Адрес, местоположение объекта	г.Тирасполь, ул.Шевченко
3	Целевое использование объекта	Трансформаторная подстанция
4	Мероприятия по организации работ и защите работающего персонала	<u>Требования к организации работ и защите работающего персонала:</u> 4.1. Соблюдение технологии производства работ. 4.2. Применение спец. одежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ) рук, органов зрения, дыхания и пр. 4.3 Соблюдение техники безопасности при выполнении работ в действующих электроустановках.
5	Ориентировочные сроки начала и окончания работ	Начало работ: март 2024 года. Окончание работ: апрель 2024 года.
6	Основные требования к выполняемой работе, объемы и применяемые материалы	4.1. <u>Используемые материалы Подрядчика:</u> • Применение современных материалов высокого качества. • Согласование используемых типов, марок, видов материалов и их стоимости. 4.2. <u>Основные виды и объём выполняемых работ:</u> • Очистка и обеспыливание поверхности бетонного пола в ЗРУ – 213 м ² • Грунтовка поверхности пола бетон контактом – 100 м ² • Ремонт выработок и сколов на поверхности пола морозостойким плиточным клеем – 100 м ² • Окраска поверхности пола краской для бетонных полов за 2 раза – 213 м ² 4.4. <u>Выполнение работ на высоком профессиональном уровне с предоставлением гарантии.</u>
7	Организация – Заказчик	ГУП «ГК Днестрэнерго»
8	Сроки выполнения строительных работ	1 месяц.

Вед.инженер СП

Начальник ПТО

Инженер-строитель

 Д.И. Перстнёв

 М.А. Постолатий

 А.В. Мегис