

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер –
первый заместитель
генерального директора
ГУП «ГК Днестрэнерго»

Техническое задание
(дефектная ведомость)

Капитальный ремонт помещений тех. класса и кабинетов по адресу г. Тирасполь,
ул.Украинская,5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во.	Материалы.	Материалы приобретает.
<u>Помещение тех. класса</u>					
<u>Демонтажные работы</u>					
1	Демонтаж покрытия пола из паркета	м ²	59,2		
2	Демонтаж стяжки толщ. 50 мм.	м ³	3,0		
3	Демонтаж деревянного оконного блока	м ²	2,87		
4	Демонтаж перегородки из ДСП	м ²	33,5		
5	Демонтаж чугунных радиаторов	шт.	3		
6	Демонтаж откосов окон и двери	м ²	7,4		
7	Демонтаж ПВХ подоконников	шт.	3		
<u>Пол</u>					
1	Устройство стяжки толщиной 50 мм. армированной сеткой 4ВР-I 100x100мм.	м ²	59,2	Цементно-песчаный раствор	Подрядчик
2	Укладка керамогранитной плитки 600x600	м ²	59,2	Плитка керамогранитная 600x600 мм.	Подрядчик
3	Установка плинтуса из плитки высотой 70 мм.	м. п.	32,5	Плитка керамогранитная 600x600 мм.	Подрядчик
<u>Стены</u>					
1	Выравнивание поверхности стен стеновым гипсокартоном	м ²	85,6	ГКЛВ 12,5 мм.	Подрядчик
2	Шпатлёвка толщиной 2 мм. с заделкой швов	м ²	85,6	Гипсовые смеси	Подрядчик
3	Декоративная штукатурка стен	м ²	85,6	Декоративная акриловая штукатурка "TRAVERTINO"	Подрядчик
4	Покрытие стен лаком	м ²	85,6	Лак бесцветный, матовый	Подрядчик
5	Установка закладной детали под крепление кондиционера	шт.	1	Профильная труба	Подрядчик
<u>Откосы</u>					
1	Выравнивание поверхности откосов стеновым гипсокартоном	м ²	13,3	ГКЛВ 12,5 мм.	Подрядчик
2	Шпатлёвка толщиной 2 мм.	м ²	13,3	Гипсовые смеси	Подрядчик
3	Окраска, Цвет - белый	м ²	13,3	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ	Подрядчик
<u>Потолок</u>					
1	Устройство декоративных элементов потолка из гипсокартона	м ²	11,0	ГКЛВ 12,5 мм.	Подрядчик

2	Декоративная штукатурка элементов потолка из гипсокартона	м ²	11,0	Декоративная акриловая штукатурка "SAHARA" цвет тёмно-серый	Подрядчик
3	Монтаж натяжного потолка	м ²	48,2		Подрядчик
Окна					
1	Установка оконных блоков из ПВХ профиля	м ²	2,9	4-х камерный ПВХ профиль, белый.	Подрядчик
2	Установка ПВХ подоконников	м. п.	5,1	Подоконник ПВХ 500 мм.	Подрядчик
Система отопления					
1	Установка радиаторов биметаллических по 12 секций с радиаторными кранами.	шт.	4	Радиатор биметаллический, белый.	Подрядчик
2	Прокладка труб системы отопления скрыто под обшивкой стен.	м. п.	30,0	Труба полипропиленовая для горячей воды Ø20 мм., соединительные фитинги	Подрядчик
Электромонтажные работы					
1	Установка щитка распределительного на 6 автоматов	шт.	1	Щиток распределительный внутренней установки	Подрядчик
2	Установка розеток внутреннего исполнения h от пола 0,3 м.	шт.	12	Двойная розетка	Подрядчик
3	Установка сетевых розеток	шт.	7	Одинарная розетка	
4	Установка розетки для интерактивной доски	шт.	1	Одинарная розетка	Подрядчик
5	Скрытая прокладка проводки к розеткам	м. п.	120	Кабель ВВГнг 3х2,5	Подрядчик
6	Скрытая прокладка проводки к кондиционеру	м. п.	15	Кабель ВВГнг 3х2,5	
7	Установка выключателей внутреннего исполнения h от пола 0,9 м.	шт.	1	Двухклавишный выключатель	Подрядчик
8	Установка светильников потолочных, встраиваемых в гипсокартон	шт.	28	Встраиваемые светильники 24W 6000K	Подрядчик
9	Скрытая прокладка проводки к светильникам и выключателям	м. п.	100	Кабель ВВГнг 3х1,5	Подрядчик
Кабинет начальника службы АХО					
Демонтажные работы					
1	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м ²	14,8		
2	Демонтаж дощатого пола	м ²	14,8		
3	Демонтаж деревянного дверного блока	м ²	1,8		
4	Удаление обоев с поверхности стен	м ²	45,2		
5	Демонтаж радиатора биметаллического	шт.	1		
6	Демонтаж откосов окон и двери	м ²	3,35		
Пол					
1	Подсыпка основания под стяжку	м ³	4,5	Песок	Подрядчик
2	Устройство стяжки толщиной 5 см. армированной сеткой 4ВР-I 100x100мм.	м ²	14,8	Цементно-песчаный раствор	Подрядчик
3	Устройство покрытия пола из линолеума	м ²	14,8	Линолеум полукоммерческий	Подрядчик
4	Установка ПВХ плинтуса	м. п.	16,5	ПВХ плинтус	Подрядчик

Стены					
1	Выравнивание поверхности стен стеновым гипсокартоном	м ²	45,2	ГКЛВ 12,5 мм.	Подрядчик
2	Шпатлёвка толщиной 2 мм. с заделкой швов	м ²	45,2	Гипсовые смеси	Подрядчик
3	Оклеивание поверхности стен обоями	м ²	45,2	Обои виниловые на флизелиновой основе	Подрядчик
Откосы					
1	Выравнивание поверхности откосов стеновым гипсокартоном	м ²	3,35	ГКЛВ 12,5 мм.	Подрядчик
2	Шпатлёвка толщиной 2 мм.	м ²	3,35	Гипсовые смеси	Подрядчик
3	Окраска, Цвет - белый	м ²	3,35	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ	Подрядчик
Потолок					
1	Установка подвесного потолка армстронг	м ²	14,8	Подвесная потолочная система армстронг	Подрядчик
Система отопления					
1	Установка радиаторов биметаллических по 12 секций с радиаторными кранами.	шт.	1	Радиатор биметаллический, белый.	Заказчик
2	Прокладка труб системы отопления скрыто под обшивкой стен.	м. п.	15	Труба полипропиленовая для горячей воды Ø20 мм., соединительные фитинги	Подрядчик
Электромонтажные работы					
1	Установка розеток внутреннего исполнения h от пола 0,9 м.	шт.	8	Одинарная розетка	Подрядчик
2	Установка сетевых розеток	шт.	1	Одинарная розетка	Подрядчик
3	Скрытая прокладка проводки к розеткам	м. п.	40	Кабель ВВГнг 3х2,5	Подрядчик
4	Скрытая прокладка проводки к кондиционеру	м. п.	10	Кабель ВВГнг 3х2,5	
5	Установка выключателей внутреннего исполнения h от пола 0,9 м.	шт.	1	Двухклавишный выключатель	Подрядчик
6	Установка светильников потолочных, встраиваемых в армстронг	шт.	3	Панель LED 600x600 накладная 36W 6000K	Подрядчик
7	Скрытая прокладка проводки к светильникам и выключателям	м. п.	20	Кабель ВВГнг 3х1,5	Подрядчик
Кабинет инженеров охраны труда					
Демонтажные работы					
1	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м ²	16,6		
2	Демонтаж дощатого пола	м ²	16,6		
3	Удаление обоев с поверхности стен	м ²	47,2		
4	Демонтаж радиатора биметаллического	шт.	1		
5	Демонтаж откосов окон и двери	м ²	3,35		
Пол					
1	Подсыпка основания под стяжку	м ³	5,0	Песок	Подрядчик
2	Устройство стяжки толщиной 5 см. армированной сеткой 4ВР-I 100x100мм.	м ²	16,6	Цементно-песчаный раствор	Подрядчик
3	Устройство покрытия пола из линолеума	м ²	16,6	Линолеум полукоммерческий	Подрядчик
4	Установка ПВХ плинтуса	м. п.	17,5	ПВХ плинтус	Подрядчик

Стены

1	Выравнивание поверхности стен стеновым гипсокартоном	м ²	47,2	ГКЛВ 12,5 мм.	Подрядчик
2	Шпатлёвка толщиной 2 мм. с заделкой швов	м ²	47,2	Гипсовые смеси	Подрядчик
3	Оклеивание поверхности стен обоями	м ²	47,2	Обои виниловые на флизелиновой основе	Подрядчик

Откосы

1	Выравнивание поверхности откосов стеновым гипсокартоном	м ²	3,35	ГКЛВ 12,5 мм.	Подрядчик
2	Шпатлёвка толщиной 2 мм.	м ²	3,35	Гипсовые смеси	Подрядчик
3	Окраска, Цвет - белый	м ²	3,35	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ	Подрядчик

Потолок

1	Установка подвесного потолка армстронг	м ²	16,6	Подвесная потолочная система армстронг	Подрядчик
---	--	----------------	------	--	-----------

Система отопления

1	Установка радиаторов биметаллических по 12 секций с радиаторными кранами.	шт.	1	Радиатор биметаллический, белый.	Заказчик
2	Прокладка труб системы отопления скрыто под обшивкой стен.	м. п.	15	Труба полипропиленовая для горячей воды Ø20 мм., соединительные фитинги	Подрядчик

Электромонтажные работы

2	Установка розеток внутреннего исполнения h от пола 0,9 м.	шт.	12	Одинарная розетка	Подрядчик
	Установка сетевых розеток	шт.	1	Одинарная розетка	Подрядчик
3	Скрытая прокладка проводки к розеткам	м. п.	60	Кабель ВВГнг 3х2,5	Подрядчик
4	Скрытая прокладка проводки к кондиционеру	м. п.	10	Кабель ВВГнг 3х2,5	
5	Установка выключателей внутреннего исполнения h от пола 0,9 м.	шт.	1	Двухклавишный выключатель	Подрядчик
6	Установка светильников потолочных, встраиваемых в гипсокартон	шт.	3	Панель LED 600х600 накладная 36W 6000K	Подрядчик
7	Скрытая прокладка проводки к светильникам и выключателям	м. п.	10	Кабель ВВГнг 3х1,5	Подрядчик