

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер -
первый заместитель
генерального директора
ГУП «ГК Днестрэнерго»

А.И. Гицман

« 16 августа » 2024 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на выполнение проектных работ по капитальному ремонту кровли
корпуса вспомогательного производства (лит.Е),
расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул.Украинская,5.


1. Общие сведения		
№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Наименование объекта	Корпус вспомогательного производства (лит.Е)
2	Заказчик	ГУП «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5.
3	Вид работ	Проектные работы по капитальному ремонту кровли.
2. Основные характеристики здания		
1	Адрес, местоположение объекта	г. Тирасполь, ул.Украинская,5.
2	Общие сведения	Количество этажей – 2. Тип кровли – шатровая, двухскатная кровля с покрытием из асбестоцементных волнистых листов по металлическим фермам. Площадь кровли – 425 м ² (уточнить при проведении контрольных замеров).
3. Требования к выполнению работ		
3	Основные требования к выполнению работ.	1. Перед началом проектирования выполнить обмерные работы с разработкой чертежей. 2. Выполнить проект кровли, используя в качестве кровельного материала профнастил из оцинкованной стали AlZn (толщина не менее 0,45мм) (алюмоцинк). 3. Предусмотреть: - устройство новой обрешетки с антиконденсатной пленкой; - водосточную систему из оцинкованной стали AlZn; - снегоупоры; - подшивку кровельных свесов профнастилом в цвет кровли; - замену ветровых досок; - противопожарную обработку деревянных конструкций; - спецификацию всех материалов, доборных элементов, метизов и др., а также указать объемы демонтажных работ. 4. Выполнить проектную документацию в соответствии с требованиями по проектированию ПМР. 5. В случае выявления ошибок в проектной документации, Проектировщик устраняет их за свой счет.

4	Требования к охране труда и технике безопасности при производстве работ	Согласно действующих норм ПМР.
5	Особые условия к выполняемым работам	Подрядная организация должна иметь все разрешительные документы, установленные законодательством ПМР для выполнения проектных работ по капитальному ремонту кровли. Проект необходимо предоставить в 3-х экземплярах.
6	Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком.	План строений.

Начальник ПТО

Инженер-строитель


 _____ М.А. Постолатий


 _____ А.В. Мегис