

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер,
1-й заместитель
генерального директора
ГУП «ГК Днестрэнерго»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту вестибюля в здании (лит. К1)
по адресу: г. Дубоссары, ул. Октябрьская, 1.

1	Наименование объекта	Здание лит. К1 (помещения 1, 1а, 2, 6-5) базы филиала ГУП "ГК Днестрэнерго".
2	Адрес, местоположение объекта	г. Дубоссары, ул. Октябрьская, 1.
3	Целевое использование объекта	Вестибюль (холл).
	Организация – Заказчик	ГУП «ГК Днестрэнерго».
4	Мероприятия по организации работ и защите работающего персонала	<u>Требования к организации работ и защите работающего персонала:</u> 4.1. Соблюдение технологии производства работ. 4.2. Применение спец. одежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ) рук, органов зрения, дыхания и пр. 4.3 Соблюдение техники безопасности при выполнении работ
5	Ориентировочные сроки начала и окончания работ	Начало работ: апрель Окончание работ: июль 2024 г.
6	Основные требования к выполняемой работе, объемы и применяемые материалы	<u>4.1. Используемые материалы Подрядчика:</u> <ul style="list-style-type: none">• Применение современных материалов высокого качества.• Согласование используемых типов, марок, видов материалов и их стоимости. <u>4.2. Основные виды и объём выполняемых работ:</u> <ul style="list-style-type: none">• Демонтаж керамической плитки на ступеньках - 10 м²;• Шлифовка (грубая зачистка верхнего слоя) бетонного пола «гранитный бетон» для подготовки к укладке плитки на него - 180м²;• Демонтаж выступающих стеновых панелей (кирпич) 0,5*7,0*0,05 м;• Устройство выравнивающей стяжки из ЦПП М150 - 50-100мм -20м²;• Ремонт штукатурки стен 50 м²;• Выравнивание шпаклевкой стен с использованием маяков – 230 м²;• Выравнивание шпаклевкой откосов оконных и дверных – 50 п/м;• Нанесение декоративного покрытия «Travertino» - 230 м²;• Покрытие стен акриловым полуматовым лаком для внутренних работ - 230 м²;• Окраска откосов водоэмульсионной краской для внутренних работ за 2 раза цвет белый, - 18 м²;• Обшивка стен гипсокартоном – 50 м²;• Устройство колон из гипсокартона – 50 м²;• Устройство напольного покрытия из керамогранитной плитки размер 60х60 мм – 180 м², ступеньки – 10м²

		<ul style="list-style-type: none"> • Устройство плинтуса из плитки высотой 100 мм. – 120 м.п. • Устройство потолка из панелей Armstrong – 230 м²; • Демонтаж дверей (2шт - 2,6*1,5м; 1шт – 2,05*0,88м, 1шт – 2,1*0,7м; 1шт – 2,1*0,9м), ремонт, восстановление проемов, устройство перемычек (уменьшение проемов дверей 2шт с 2,6*1,5м до 2,05*1,5), закладка проемов над дверьми в полкирпича. • В помещении 1а предусмотреть устройство принудительной вентиляции (установить вентилятор). • Выполнить работы по электроснабжению вестибюля согласно Рабочему проекту. <p>4.3. <u>Выполнение работ на высоком профессиональном уровне с предоставлением гарантии на работы и материалы не менее 3-х лет.</u></p> <p>4.4. Материалы для выполнения работ приобретает Подрядчик, кроме 1. плитка керамогранит матовая; 2. декоративная штукатурка «Travertino» бежевая</p> <p>4.5. Для подачи предложения необходимо произвести замеры на объекте и определить полный перечень необходимых ремонтных работ.</p> <p>4.6. Рекомендуемые материалы для выполнение ремонтных работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - гипс строительный EURO gips (IZO) первичка; - гипс строительный EURO gips (SATEN) вторичка; - грунт "Tiefgrund PRO 1:10 D14S" 5л; - грунт Бетон-контакт DUFA 5кг; - водно-дисперсионная краска для внутренних работ Mattlatex D 100 14,00кг/10,0 л; - усиленный эластичный клей для керамогранита и крупноформатной плитки "Farbax" 25кг; - Серый наполнитель швов Ceresit Plus "114" 2кг; - Колер суперконцентрат 120 мл. ТМ Coloriks; - Декоративная штукатурка «Travertino» бежевая 15кг; - Лак матовый акриловый фасадный Д-105. <p>Возможно применение аналогичных материалов. Все материалы, которые будут использоваться в работах, обязательно согласовать с Заказчиком.</p>
7	Сроки выполнения строительных работ.	Согласно договору подряда.
8	Данные, предоставляемые Заказчиком перед началом работ.	План строения (БТИ), Рабочий проект – раздел ЭС, эскиз проекта помещения.

Начальник ПТО филиала
Начальник РСЦ