

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по техническому обслуживанию ВЛ-330 кВ.

1. Общие сведения		
№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Заказчик	ГУП "ГК Днестрэнерго" ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5
2	Вид работ	Техническое обслуживание ВЛ-330кВ
3	Срок выполнения работ	Согласно контракту
2. Основные характеристики объекта.		
1	Адрес, местоположение объекта	Украина, г. Подольск, ПС-330кВ "Подольская" до государственной границы Украина - Молдова (ПМР)
3. Требования к выполнению работ		
1	Требования к охране труда и технике безопасности при производстве работ	Согласно действующих норм и правил на территории Украины.
2	Объемы работ	<p>Выполнить техническое обслуживание ВЛ-330кВ в следующих объемах:</p> <p>I. Чистка трассы от поросли и отдельно стоящих деревьев:</p> <p>1. "Рыбница-330 - Подольск Л1" (участок опор № 38-136 протяжённостью 27,1 км) - 8,547га;</p> <p>2. "Подольск - Рыбница-330 Л2" (участок опор № 4-115 протяжённостью 27,5 км) - 21,62 га.</p> <p>II. Замена изоляторов - 64 шт.</p> <p>III. Регулировка искрогасителей – 6шт.</p> <p>IV. Установка искрогасителей - 6 шт.</p> <p>V. Установка, замена распорок – 5шт.</p> <p>VI. Ремонт стоек (трещины, сколы) – 9 шт.</p> <p>VII. Снять птичье гнездо – 1шт.</p> <p>VIII. Зафиксировать виброгасители – 3шт.</p>
3	Особые условия к выполняемым работам	<p>1. При ТО необходимо производить фото и видео фиксацию до начала производства работ и после проведения работ с привязкой к номерам опор и особенностям местности.</p> <p>2. Работы необходимо начать с участков ЛЭП 330 кВ "Рыбница-330 - Подольск Л1", где наиболее высокая вероятность перекрытия.</p> <p>3. Работы по чистке трассы проводить механическим и ручным способом.</p>
4	Данные, предоставляемые Заказчиком.	1. Отчет работ по осмотру ВЛ 330 кВ.