

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер,

1-й заместитель

генерального директора

ГУП "ГК Днестрэнерго"

А.И. Гицман

2026 года



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На работы по текущему ремонту межпанельных швов зданий на подстанциях предприятия


1	Наименование объекта	ПС "Бендеры Западная - 110/10 кВ" ПС "Слободская - 110/10/6 кВ"
2	Адрес, местоположение объекта	г. Бендеры, ул. Пионерская, 6 (ПС Бендеры Западная) г. Тирасполь, ул. Украинская, 3 (ПС Слободская)
3	Целевое использование объекта	Трансформаторная подстанция
4	Мероприятия по организации работ и защите работающего персонала	<u>Требования к организации работ и защите работающего персонала:</u> 4.1. Соблюдение технологии производства работ. 4.2. Применение спец. одежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ) рук, органов зрения, дыхания и пр. 4.3 Соблюдение техники безопасности при выполнении работ в действующих электроустановках.
5	Ориентировочные сроки начала и окончания работ	Начало работ: сентябрь 2026 года. Окончание работ: ноябрь 2026 года.
6	Основные требования к выполняемой работе, объемы и применяемые материалы	<u>6.1. Используемые материалы Подрядчика:</u> • Применение современных материалов высокого качества. • Согласование используемых типов, марок, видов материалов и их стоимости. <u>6.2. Основные виды и объем выполняемых работ:</u> ПС "Бендеры Западная - 110/10 кВ" (частичный ремонт) <u>Высота здания 12 м.</u> • Вскрытие и очистка межпанельных швов – 1050 м.п. • Замена заполнения межпанельных швов с использованием теплоизоляционного шнура ВИЛАТЕРМ (20,40,60 мм.) уплотнение и заполнение оставшихся зазоров монтажной пеной – 1050 м.п. • Герметизация межпанельных швов с применением двухкомпонентного полиуретанового герметика для межпанельных швов (толщина нанесения не менее 3 мм, нанесение только внутрь шва) - 1050 м.п. ПС "Слободская - 110/10/6 кВ" – здание ЗРУ <u>Высота здания 5 м.</u> • Вскрытие и очистка межпанельных швов – 460 м.п. • Замена заполнения межпанельных швов с использованием теплоизоляционного шнура ВИЛАТЕРМ (20,40,60 мм.) уплотнение и заполнение оставшихся зазоров монтажной пеной – 460 м.п. • Герметизация межпанельных швов с применением двухкомпонентного полиуретанового герметика для межпанельных швов (толщина нанесения не менее 3 мм, нанесение только внутрь шва) - 460 м.п.

		6.3. <u>Выполнение работ на высоком профессиональном уровне с предоставлением гарантии.</u> Гарантия на выполненные работы не менее 3 лет.
7	Организация – Заказчик	ГУП "ГК Днестрэнерго"
8	Сроки выполнения строительных работ	Согласно договору подряда.

Начальник СП

Начальник ПТО

Инженер-строитель

 И.А. Шакалов

 М.А. Постолатий

 А.В. Мегис